



Электрические параметры		
Сила тока	Питание	Освещение
	50 А	30А
Питающий кабель	8,00 мм ²	2 мм ²
Провод заземления	8,0 мм ²	
Провод внутренней связи	1,5 мм х6	

Нагрузки, Н	R1 Буфер кабины	120000
	R2 Буфер противовеса	93000

Краткая характеристика лифта		
Количество лифтов	1	
Тип	Пассажирский	
Грузоподъемность	1350 кг	
Скорость кабины	1,0 м/сек	
Мощность привода	9,5 кВт	
Управление	Частотное регулирование	
Система управления	Одиночная	
Двери/астановки	/	
Высота подъема	, мм	
Кабина (ширина х глубина)	2000х1500, мм	
Дверь (ширина х высота)	1100х2100, мм	
Тип двери	Центрального открывания	
Лебедка	WYJA250-10-1350-2	
Шкив	φ406	
Троса	φ12х7 (2:1)	
Тормажение	PVC	
Направляющая кабины	T-18K	
Направляющая противовеса	T-8K	
Энергосбережение	Питание	380 V.3PH.50Hz
	Освещение	220 V.1PH.50Hz


1. Размеры для справок.
2. Максимальная длина провода 60 мм.
3. Максимально допустимая температура в шахте 40°C, влажность не более 90%.
4. Необходим отдельный провод заземления для лебедки, сопротивлением не более 4 Ом.
5. Освещение шахты- 1 лампу в приямок и по одной на каждом этаже.
6. Водонепроницаемость приямка.
7. Вводное устройства (подвод электроэнергии).
8. Выполнить строительные работы по шахте согласно ПУБЗ/ПБ 10-558-03 пункт 2, 3 (2003 г) и представленному строительному заданию.
9. Отклонение стен шахты от вертикальной плоскостности ±10 мм.

					HD-GL-1350-2550x2280				
					Лифт электрический пассажирский (Hyundai) з/п 1300 кг, V=1 м/с Строительное задание	Лит.	Масса	Масштаб	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата				1:50	
Разраб.	Староверов								
Пров.	Максимоф								
Т.контр.									
						Лист	Листов	1	
Н. контр.						ООО "Хёндай Лифт"			
Утв.	Беликов								



Лист
2

B-B(1)(1:20)



Отв.	Ширина, мм	Глубина, мм	Назначение
О	200	200	Тяговые канаты
F	100	100	Канаты ограничителя скорости
N	100	100	Освещение шахты

Нагрузки, Н	R3 опоры лебедки	78000
	R4 опоры лебедки	60000

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам.инв.№	Инв.№ докл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата

HD-GL-1350-2550x2280




HD-GL-1350-2550x2280

Лист

Копировал

Формат А3

Кинематическая схема лифта



ИНВ.N подл.	Подп. и дата	Взам.инв.N	ИНВ.N дцкл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

HD-GL-1350-2550x2280

Лист
3