

Электрические параметры		
Сила тока	Питание	Освещение
	50 А	30А
Питающий кабель	8,00 мм ²	2 мм ²
Провод заземления	8,0 мм ²	
Провод внутренней связи	1,5 мм х6	

Нагрузки, Н	R1 Буфер кабины	85000
	R2 Буфер противовеса	64000


Краткая характеристика лифта		
Количество лифтов	1	
Тип	Пассажирский	
Грузоподъемность	1000 кг	
Скорость кабины	1,0 м/сек	
Мощность привода	7 кВт	
Управление	Частотное регулирование	
Система управления	Одиночная	
Двери/остановки	/	
Высота подъема	, мм	
Кабина (ширина х глубина)	1600х1400, мм	
Дверь (ширина х высота)	900х2100, мм	
Тип двери	Центрального открывания	
Лебедка	WYJA250-1000F5	
Шкив	φ410	
Троса	φ10х5 (2:1)	
Тормажение	PVC	
Направляющая кабины	T-8K	
Направляющая противовеса	T-5K	
Энергосбережение	Питание	380 V.3PH.50Hz
	Освещение	220 V.1PH.50Hz

1. Размеры для справок.
2. Максимальная длина провода 60 мм.
3. Максимально допустимая температура в шахте 40°C, влажность не более 90%.
4. Необходим отдельный провод заземления для лебедки, сопротивлением не более 4 Ом.
5. Освещение шахты- 1 лампу в приямок и по одной на каждом этаже.
6. Водонепроницаемость приямка.
7. Вводное устройства (подвод электроэнергии).
8. Выполнить строительные работы по шахте согласно ПУБЗ/ПБ 10-558-03 пункт 2, 3 (2003 г) и представленному строительному заданию.
9. Отклонение стен шахты от вертикальной плоскости ±10 мм.

					HD-GL-1000-2100x2100					
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лифт электрический пассажирский (Hyundai) з/п 1000 кг, V=1 м/с Строительное задание	Лит.			Масса	Масштаб
										1:50
						Лист			Листов	1
						ООО "Хёндай Лифт"				
Разраб.	Староверов									
Пров.	Максимоф									
Т.контр.										
Н. контр.										
Утв.	Беликов									

B-B(1)(1:20)

HD-GL-1000-2100x2100



Отв.	Ширина, мм	Глубина, мм	Назначение
О	200	200	Тяговые канаты
F	100	100	Канаты ограничителя скорости
N	100	100	Освещение шахты

Нагрузки, Н	Вес, кг	Длина, м
R3 опоры лебедки	51000	
R4 опоры лебедки	43000	

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам.инв.№	Инв.№ докл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ док.м.	Подп.	Дата




HD-GL-1000-2100x2100

Лист

Копировал

Формат А3

Кинематическая схема лифта



Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам.инв.№	Инв.№ дубл.	Подп. и дата